




เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอประกาศราคา  
กลางโครงการจัดจ้างครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นางสุจิตรา พาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแสนศักดิ์ หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาธงพัฒนา
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๑,๘๐๖.๖๕ บาท (สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกบาท  
หกสิบบห้าสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายชาติชาย	ชาวเหนือ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีรพงษ์	สังขมรินทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ	แซ่ไคว้	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 115.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน.

11 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

สายชอยแอสคักดี หมู่ที่ 30 บ้านคอนเสาโฮงพัฒนา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	
2	2.1งานกลางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	460.00	1.78	818.80	1.3607	2.42	1,114.14
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3607	256.98	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	23.00	500.00	11,500.00	1.3607	680.35	15,648.05
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	460.00	409.40	188,324.23	1.3607	557.07	256,252.78
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	80.00	320.00	1.3607	108.86	435.42
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	46.00	43.28	1,990.85	1.3607	58.89	2,708.95
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	115.00	50.01	5,751.59	1.3607	68.05	7,826.19
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	17.25	445.00	7,676.25	1.3607	605.51	10,445.07
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	356.07	2,848.56	1.3607	484.50	3,876.04
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 219,230.29

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ผลรวม

= 298,306.65

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

= 3,500.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

= 301,806.65

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทหกสิบบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติชาย ชาวเหนือ)

สืบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีราพงษ์ สังขมรินทร์)

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาธงพัฒนา
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๐๑,๘๐๖.๖๕ บาท (สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกบาท  
หกสิบบห้าสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายชาติชาย	ชาวเหนือ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีรพงษ์	สังขมรินทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ	แซ่ไคว้	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 115.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน.

11 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

สายโนนบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 30 บ้านดอนเสาธงพัฒนา

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	460.00	1.78	818.80	1.3607	2.42	1,114.14
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3607	256.98	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	23.00	500.00	11,500.00	1.3607	680.35	15,648.05
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	460.00	409.40	188,324.23	1.3607	557.07	256,252.78
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	80.00	320.00	1.3607	108.86	435.42
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	46.00	43.28	1,990.85	1.3607	58.89	2,708.95
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	115.00	50.01	5,751.59	1.3607	68.05	7,826.19
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	17.25	445.00	7,676.25	1.3607	605.51	10,445.07
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	8.00	356.07	2,848.56	1.3607	484.50	3,876.04
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	0.00
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 219,230.29

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ผลรวม

= 298,306.65


ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

= 3,500.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

= 301,806.65

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทหกสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติชาย ขาวเหนือ)

สืบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีราพงษ์ สังฆมรินทร์)

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านดอนเสาโอง หมู่ที่ ๑๔ ไปบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๒๙
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๑,๘๘๙.๘๔ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายชาติชาย ชาวเหนือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ สิบเอกธีรพงษ์ สังขมรินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
  - ๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 205.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน.

11 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

สายจากบ้านดอนเสาโอง หมู่ที่ 14 ไปบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ 29

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	820.00	1.78	1,459.60	1.3607	2.42	1,986.08
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3607	256.98	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	41.00	500.00	20,500.00	1.3607	680.35	27,894.35
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	820.00	409.40	335,708.41	1.3607	557.07	456,798.43
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expansion Joint)	ม.	4.00	80.00	320.00	1.3607	108.86	435.42
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	82.00	43.28	3,548.91	1.3607	58.89	4,829.01
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	205.00	50.01	10,252.84	1.3607	68.05	13,951.04
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	30.75	445.00	13,683.75	1.3607	605.51	18,619.48
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PE CULVERTS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	356.07	2,848.56	1.3607	484.50	3,876.04
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 388,322.07

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ผลรวม

= 528,389.84


ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

= 3,500.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

= 531,889.84

ตัวอักษร (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชาติชาย ชวเหนือ)

สืบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(ธีรพงษ์ สังขมรินทร์) (นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมพร ดาราพันธ์ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๔๗,๙๕๑.๑๓ บาท  
(ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                    |             |         |                            |               |
|--------------------|-------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชาติชาย     | ชาวเหนือ    | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ | สังขมรินทร์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางจุฑามาศ     | แซ่ไคว้     | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   | กรรมการ       |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม+A1:132

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 ม.หนา0.15 ม.ยาว 240.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน.

11 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

สายบ้านสายสมพร ดาราพันธ์ หมู่ที่ 32 บ้านร่องรวมวุฒิ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	840.00	1.78	1,495.20	1.3607	2.42	2,034.52
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3607	256.98	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	42.00	500.00	21,000.00	1.3607	680.35	28,574.70
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	840.00	410.87	345,132.42	1.3607	559.07	469,621.68
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	80.00	320.00	1.3607	108.86	435.42
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	96.00	43.28	4,154.83	1.3607	58.89	5,653.47
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	240.00	50.01	12,003.32	1.3607	68.05	16,332.92
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	36.00	445.00	16,020.00	1.3607	605.51	21,798.41
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	8.00	356.07	2,848.56	1.3607	484.50	3,876.04
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	0.00
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 402,974.33

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ผลรวม

= 548,327.17


ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

= 3,500.00


สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

= 551,827.17

ตัวอักษร (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติชาย ชาวเหนือ)

สิบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีราพงษ์ สังฆมรินทร์)

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมศักดิ์ ดวงสนิทถึงบ้านนายปรีชา ปทุมทอง หมู่ที่ ๓ บ้านแหม  
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด

๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๔๐,๑๕๓.๘๕ บาท  
(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายชาติชาย ชาวเหนือ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีรพงษ์ สังข์มรินทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 130.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน


11 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

สายบ้านนายสมศักดิ์ ดวงสนิทถึงบ้านนายปรีชา ปทุมทอง หมู่ที่ 3 บ้านแหม

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	520.00	1.78	925.60	1.3607	2.42	1,259.46
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3607	256.98	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	26.00	500.00	13,000.00	1.3607	680.35	17,689.10
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	520.00	409.40	212,888.26	1.3607	557.07	289,677.06
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expansion Joint)	ม.	4.00	80.00	320.00	1.3607	108.86	435.42
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	43.28	2,250.53	1.3607	58.89	3,062.30
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	130.00	50.01	6,501.80	1.3607	68.05	8,847.00
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	19.50	445.00	8,677.50	1.3607	605.51	11,807.47
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	356.07	2,848.56	1.3607	484.50	3,876.04
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	247,412.25
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
ผลรวม	=	336,653.85
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	3,500.00
สรุปราคากลางงานก่อสร้าง	=	340,153.85

ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายชาติชาย ชวนเหนือ)

สืบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง  
(ธีรพงษ์ สังขมรินทร์) (นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเส้นหน้าวัดกุดหวายไปลำโดมใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด
- ๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๙๐,๒๖๑.๑๗ บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                               |         |                            |               |
|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายชาติชาย ชาวเหนือ       | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ สิบเอกธีรพงษ์ สังขมรินทร์ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน      | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่โค้ว        | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน   | กรรมการ       |

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา0.15 ม.ยาว 112.00ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

11 ท่อนพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพถนน

สายบ้านหน้าวัดกุดหวายไปลำโดมใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านกุดหวาย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3607	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	448.00	1.78	797.44	1.3607	2.42	1,085.08
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3607	256.98	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	22.40	500.00	11,200.00	1.3607	680.35	15,239.84
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	448.00	409.40	183,411.42	1.3607	557.07	249,567.92
6	4.9 (2) รอยต่อเพื่อขยายตามยาว (Expension Joint)	ม.	4.00	80.00	320.00	1.3607	108.86	435.42
7	4.9(3) รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	44.80	43.28	1,938.92	1.3607	58.89	2,638.29
8	4.9(4) รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	112.00	50.01	5,601.55	1.3607	68.05	7,622.03
9	3.3(1)งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม	16.80	445.00	7,476.00	1.3607	605.51	10,172.59
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	356.07	0.00	1.3607	484.50	0.00
11	ป้ายโครงการตามแบบ อบต.กำหนด	ป้าย	1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 210,745.33

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

ผลรวม

= 286,761.17

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

= 3,500.00

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

= 290,261.17

ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาติชาย ชาวเหนือ)

สิบเอก.....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีราพงษ์ สังฆมรินทร์)

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)