



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเขาค้อ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ดำเนินงานตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ สายทาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย จากแยกศาลาประชาคมถึงแยกนายสมบูรณ์ โล่ห์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.เมืองเดชกำหนด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๓๐๑,๑๘๐.๕๘ บาท ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งดงานและงดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ สายหมู่บ้านไปวัดเหล่าเจริญ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.เมืองเดชกำหนด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๖๒,๐๕๕.๗๕ บาท ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งดงานและงดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแหมเจริญ สายบ้านนายบุญหลาย สาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.เมืองเดชกำหนด งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๓๐๑,๑๘๐.๕๘ บาท ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งดงานและงดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ สายบ้านนางหนูแห้ว พรหมดี ถึงบ้านนายไพฑูริย์ พรหมดี ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.เมืองเดชกำหนด งบประมาณ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๒๔๙,๖๙๖.๔๗ บาท ระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา งดงานและงดเงิน ๑ (หนึ่ง) งวด

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ไว้ในเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างครั้งนี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖


(นางสุจิตรา พาพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย เส้นจากแยกศาลาประชาคมถึง
แยกนายสมบูรณ์ โล่ห์

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด

๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๑,๑๘๐.๕๘ บาท
(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีรภาพงษ์ สังข์มรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกศาลาประชาคมบ้านนายสมบุรณ์ โลทั้ง หมู่ 9 บ้านกุดหวาย

ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ยาว 127.00 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0
2	2.1งานถางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	508.00	1.78	904.24	1.3624	2.43	1,231.94
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3624	257.30	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	25.40	523.00	13,284.20	1.3624	712.54	18,098.39
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	508.00	371.10	188,520.69	1.3624	505.59	256,840.59
6	4.9(2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง RB19 มม. 0.50 ม	ม.	4.00	87.50	350.00	1.3624	119.21	476.84
7	4.9(3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง RB 15 มม 0.50 ม	ม.	50.80	43.09	2,188.84	1.3624	58.70	2,982.08
8	4.9(4)รอยต่อตามยาว DB 16 มม 0.50 ม	ม.	127.00	49.87	6,334.07	1.3624	67.95	8,629.54
9	3.3(1)งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม	19.05	363.00	6,915.15	1.3624	494.55	9,421.20
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์					218,497.20		TOTAL	297,680.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 218,497.20

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เป็นเงิน

= 297,680.58

ป้ายโครงการ

= 3,500.00

รวมเป็นเงิน

= 301,180.58

(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี)

สิบเอก.....กรรมการ

(ธีราพงษ์ สังข์มรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมก

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ เส้นจากหมู่บ้านไปวัดเหล่าเจริญ
 ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
 ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด

๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒,๐๕๕.๗๕ บาท
 (หกหมื่นสองพันห้าสิบบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ ศรมณี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังขมรินทร์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ







แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านไปวัดเหล่าเจริญ

ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 27.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
2	2.1งานถางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	108.00	1.78	192.24	1.3624	2.43	261.91	
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00	
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	5.40	523.00	2,824.20	1.3624	712.54	3,847.69	
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	108.00	362.63	39,163.55	1.3624	494.04	53,356.42	
6	4.9(2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง RB19 มม. 0.50 ม	ม.	4.00	87.50	350.00	1.3624	119.21	476.84	
7	4.9(3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง RB 15 มม 0.50 ม	ม.	10.80	43.09	465.34	1.3624	58.70	633.99	
8	4.9(4)รอยต่อตามยาว DB 16 มม 0.50 ม	ม.	27.00	49.87	1,346.61	1.3624	67.95	1,834.63	
9	3.3(1)งานโหลทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม	4.05	298.00	1,206.90	1.3624	406.00	1,644.28	
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00	
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00		0.00	1.3624	0.00	0.00	
					45,548.85		TOTAL	62,055.75	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 45,548.85

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คิดเป็นเงิน

= 62,055.75

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านแหมเจริญ เส้นบ้านนายบุญหลาย สารร
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด


๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐๑,๑๘๐.๕๘ บาท
(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังฆมรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่ไคว่	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ







แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 127.00 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม

บ้านนายบุญหลาย สาทร หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0
2	2.1งานถางป่าและขุดตอ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	508.00	1.78	904.24	1.3624	2.43	1,231.94
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	188.86	0.00	1.3624	257.30	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	25.40	523.00	13,284.20	1.3624	712.54	18,098.39
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หน้า 0.15 ซม	ตร.ม	508.00	371.10	188,520.69	1.3624	505.59	256,840.59
6	4.9(2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง RB19 มม. 0.50 ม	ม.	4.00	87.50	350.00	1.3624	119.21	476.84
7	4.9(3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง RB 15 มม 0.50 ม	ม.	50.80	43.09	2,188.84	1.3624	58.70	2,982.08
8	4.9(4)รอยต่อตามยาว DB 16 มม 0.50 ม	ม.	127.00	49.87	6,334.07	1.3624	67.95	8,629.54
9	3.3(1)งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม	19.05	363.00	6,915.15	1.3624	494.55	9,421.20
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทหกสตางค์					218,497.20		TOTAL	297,680.58

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 218,497.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= 1.3624

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= 297,680.58

ป้ายโครงการ

= 3,500.00

รวมเป็นเงิน

= 301,180.58

(สามแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทหกสตางค์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ เส้นบ้านนางหนูแห้ว พรหมดี
ถึงบ้านนายไพฑูรย์ พรหมดี

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงคู่อริ่งไหล่ทาง
ตามสภาพถนนตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.เมืองเดชกำหนด

๕.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๔๙,๖๙๖.๔๗ บาท
(สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบเจ็ดสตางค์)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ สิบเอกธีราพงษ์ สังขมูรินทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓ นางจุฑามาศ แซ่โค้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหนูแห้ว พรหมดีไปบ้านนายไพโรฑูรย์ พรหมดี หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าเจริญ

ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15ม.ยาว 105.00 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อ หน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	
2	2.1งานถางป่าและขุดต่อ(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม	420.00	1.78	747.60	1.3624	2.43	1,018.53
3	2.3(1)งานดินถมคันทาง	ลบ.ม	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
4	3.4งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	21.00	523.00	10,983.00	1.3624	712.54	14,963.24
5	4.9(1)ผิวทางปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หนา 0.15 ซม	ตร.ม	420.00	371.10	155,863.56	1.3624	505.59	212,348.52
6	4.9(2)รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง RB19 มม. 0.50 ม	ม.	4.00	87.50	350.00	1.3624	119.21	476.84
7	4.9(3)รอยต่อเพื่อหดตามขวาง RB 15 มม 0.50 ม	ม.	42.00	43.09	1,809.67	1.3624	58.70	2,465.50
8	4.9(4)รอยต่อตามยาว DB 16 มม 0.50 ม	ม.	105.00	49.87	5,236.83	1.3624	67.95	7,134.66
9	3.3(1)งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม	15.75	363.00	5,717.25	1.3624	494.55	7,789.18
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก RC.PIPE CULVERTS	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
10	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	0.00		0.00	1.3624	0.00	0.00
สองแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์					180,707.92		TOTAL	246,196.47

หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 180,707.92

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เป็นเงิน


= 246,196.47

ป้ายโครงการ


= 3,500.00

รวมเป็นเงิน (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)


= 249,696.47

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายรุ่งศักดิ์ดา ศรีมณี)

สิบเอก..........กรรมการ

(ธีราพงษ์ สังฆมรินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางจุฑามาศ แซ่ไคว่)